

BETA COSTRUZIONI S.R.L.

Lavori di: OPERE DI AURBANIZZAZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL P.d.R.
SCHEDA D'AMBITO "B.3.15"
U.M.I. N° 1

Esecutore: BETA COSTRUZIONI S.R.L.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Progettista: Geom. Armando Petrucci

Computo: ALLACCI AI SISTEMI DI RETE
Descrizione: OPERE DI AURBANIZZAZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL P.d.R.
SCHEDA D'AMBITO "B.3.15"
U.M.I. N° 1

13/09/2011

N.	Codice		Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	A	B	H	PS	Quantità	Prezzo	Importo
1	C	01	<p>ALLACCI AI SISTEMI DI RETE</p> <p>ALLACCIO ALLE ACQUE BIANCHE Allaccio alla rete di smaltimento delle acque bianche, mediante tubi in pvc del tipo pesante di diametro adeguato, al completo di pezzi speciali, compreso sigillatura dei giunti, pozzetti di raccolta e deviazione con caditoie in ghisa del tipo carrabile ed in numero adeguato, scavo, letto di sottofondo per le dovute pendenze, rinfianco e rinterro ed ogni altro onere e magistero necessario per dare il lavoro compiuto in opera a perfetta regola d'arte: Allaccio acque bianche Totale a corpo</p>	1,000				1,000 1,000	1.700,000	1.700,00
2	C	02	<p>ALLACCIO ACQUE NERE</p> <p>Allaccio alla rete fognaria di smaltimento delle acque nere, mediante tubi in pvc del tipo pesante di diametro adeguato, al completo di pezzi speciali, sigillatura dei giunti, fornitura e posa in opera di pozzetti di deviazione e di ispezione con coperchi in ghisa del tipo carrabile ed in numero adeguato, di sifone in gres tipo "Firenze", scavo, letto di sottofondo per le dovute pendenze, rinfianco e rinterro, fino a raggiungere il pozzetto di raccolta stradale ed ogni altro onere e magistero necessario per dare il lavoro compiuto in opera a perfetta regola d'arte. Allaccio acque nere Totale a corpo</p>	1,000				1,000 1,000	2.000,000	2.000,00
3	C	03	<p>ALLACCIO ALLA RETE IDRICA</p> <p>Allaccio alla rete di distribuzione idrica, mediante tubi in polietilene di diametro adeguato, compreso scavo, letto di sottofondo e rinfianco ed ogni altro onere e magistero necessario per dare il lavoro compiuto in opera a perfetta regola d'arte. Allaccio alla rete idrica Totale a corpo</p>	1,000				1,000 1,000	1.300,000	1.300,00
4	C	04	<p>ALLACCIO ENERGIA ELETTRICA</p> <p>Allaccio alla cabina a colonna di distribuzione energia elettrica mediante cavi di adeguate sezioni, posti entro tubi in pvc, alla dovuta profondità, scavo, rinfianco e rinterro ed ogni altro onere e magistero necessario per dare il lavoro compiuto in opera a perfetta regola d'arte. Allaccio energia elettrica Totale a corpo</p>	1,000				1,000 1,000	5.300,000	5.300,00
5	C	05	<p>ALLACCIO ALLA RETE GAS-METANO</p> <p>Allaccio alla rete di distribuzione cittadina del gas-metano, mediante</p>							

N.	Codice	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	A	B	H	PS	Quantità	Prezzo	Importo
		tubi di acciaio di adeguate sezioni, entro tubi in pvc, alla dovuta profondità, compreso scavo, rinfiando e rinterro ed ogni altro onere e magistero necessario per dare il lavoro compiuto in opera a perfetta regola d'arte. Allaccio alla rete gas-metano Totale a corpo	1,000				1,000 1,000	3.500,000	3.500,00
6	C	06 ALLACCIO ALLA RETE TELEFONICA Allaccio alla rete telefonica mediante appositi cavi, posti entro tubi in pvc, alla dovuta profondità, pozzetti, scavo, rinfiando e rinterro ed ogni altro onere e magistero necessario per dare il lavoro compiuto in opera a perfetta regola d'arte. Allaccio alla rete telefonica Totale a corpo	1,000				1,000 1,000	1.100,000	1.100,00
		Importo lavori							14.900,00
		Progettista _____							
		RIEPILOGO							
	A	PARCHEGGIO							7.804,17
	B	MARCIAPIEDE							1.306,78
	C	ALLACCI							14.900,00
		TOTALE							24.010,95
		(Diconsi Euro Ventiquattromiladieci/95)							