

BETA COSTRUZIONI S.R.L.

Lavori di: OPERE DI AURBANIZZAZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL P.d.R.
SCHEDA D'AMBITO "B.3.15"
U.M.I. N° 1

Esecutore: BETA COSTRUZIONI S.R.L.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Progettista: Geom. Armando Petrucci

Computo: RIPRISTINO MARCIAPIEDE
Descrizione: OPERE DI AURBANIZZAZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL P.d.R.
SCHEDA D'AMBITO "B.3.15"
U.M.I. N° 1

13/09/2011

N.	Codice		Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	A	B	H	PS	Quantità	Prezzo	Importo
	B		RIPRISTINO MARCIAPIEDE							
1	B	01	CORDONI DI TRAVERTINO compatto delle cave approvate, lavorati a puntillo sulle facce viste ed a scalpello negli assetti, con spigolo arrotondato o sfettato, di lunghezza minima cm 25 posti in opera compresi il taglio del vecchio masso o della vecchia pavimentazione fino all'altezza di cm 15, il trasporto in avvicinamento del cordino ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta: Di larghezza cm 15. Rif.: R.03.004 lato nord	15,650				15,650		
			Totale ml	1,500				1,500		
								17,150	47,970	822,69
2	B	02	PAVIMENTAZIONE PER ESTERNI IN MASSELLI IN CLS, autobloccanti, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, compresi. Il massello dovrà rispettare le seguenti caratteristiche: resistenza media alla compressione non inferiore a N/mm 50; resistenza media a flessione; taglio non inferiore a N/mm 6,5; resistenza all'usura inferiore a mm 2,4 dopo 500 metri di percorso, antigeliva secondo norme UNI 7087. Sono compresi: la costipazione con piastra vibrante; la sigillatura con sabbia fina. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. È escluso il massetto di sottofondo da computarsi a parte.: Spessore cm 8 Rif.: I.04.167	14,500	0,860			12,470		
			Totale mq					12,470	38,820	484,09
			Importo lavori							1.306,78
			Progettista							